VS Estate

Юридический адрес:115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Замоскворечье, ул. Большая Татарская, д. 7, помещ. I, комн. 10, 10Б, 10В
ИНН 7730649390 КПП 770501001

Генеральному директору
АО «Авиагригат»

Д.С. Гараеву

443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55

mail@aviaagregat.net

Исх. № 17-02-4 от 17.02.2026 г.

Уважаемый Денис Сергеевич!

В рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция РП-2, II-я секция, 20 ячеек и шинный мост. Замена ячеек КСО-2УМ на ячейки типа КРУ "Волга-М", с вакуумным выключателем производства АО ПО "Элтехника" сообщаем следующее по вопросу предоставления схемы/чертежа шинного моста между существующими и вновь устанавливаемыми ячейками, а также предлагаем временное решение на период изготовления.

1. Причина невозможности выпуска окончательной схемы на текущем этапе.

Окончательная (рабочая) схема шинного моста между ячейками 39 и 40 не может быть корректно разработана и выдана до фактической установки нового оборудования по месту, поскольку вновь устанавливаемые ячейки и существующие ячейки разных производителей имеют различные конструктивные и присоединительные решения. Фактическое расположение и исполнение шинных вводов, высотные отметки, межосевые расстояния и типы контактных узлов зависят от конкретной посадки оборудования на месте (выверка, привязка, расстояния до проходов).

До монтажа невозможно достоверно определить параметры, критичные для безопасности: электрические зазоры, фазировку, радиусы изгиба шин и необходимость защитных экранов. Выпуск схемы заранее может привести к изготовлению неподходящего шинного моста, дополнительным переделкам и срыву сроков.

2. Технически корректный порядок выполнения работ.

Считаем технически обоснованным следующий порядок:

1. Монтаж и выверка новых ячеек на фундамент по месту;
2. Контрольная сверка фактических размеров и фазировки на стыке ячеек;
3. Разработка и согласование окончательной схемы шинного моста по факту;
4. Изготовление шинного моста и последующий монтаж;
5. Выдача исполнительной документации.

3. Временное решение на период изготовления.

Для исключения простоя и обеспечения непрерывности работ до момента поставки нового шинного моста предлагаем временно использовать существующий (старый) шинный мост в текущей конфигурации.

4. Что можем предоставить сейчас.

На текущем этапе нами уже предоставлено схематическое положение шинного моста на листе 14 рабочей документации АА-2350/2024-ЭМ.

5. Предложение.

Предлагаем согласовать предложенный порядок и временное решение, а также подтвердить возможность предоставления доступа для выполнения обмеров сразу после установки новых ячеек. Готовы оперативно выпустить окончательную схему в кратчайший срок.

С уважением,
Генеральный директор К.К. Питюл