Демонтажные работы.

Наименование работ		Ед. Изм.	Кол.	Примеч.
16	**Блок печей**			
16.1	Отключение /Демонтаж светильников на площадках. BDTGL 5464 – 54 шт. НСП23-200 – 3шт. ВАД81 – 4 шт. НСП44-200 – 14 шт. НСП23-200 – 8 шт. OWP-250 – 6 шт. Н4БН-150 – 30 шт. ВЗГ – 31 шт. НСП47-200 – 29 шт.	шт.	179	
16.2	Демонтаж кронштейнов отм.+3,500*: ст. в.г.п. труба Ду=32мм высотой до 3м	шт.	179	
16.3	Демонтаж трассы кабелей по сущ. мет. конструкциям. Кабель алюм. бронированный сечением 5х2.5мм – 50м. Демонтаж кабелей: по сущ. каб. мет. констр. в помещении отм.0,00* на площадках - 2450м. Кабель алюм. бронированный сечением 3х2.5 мм. Нарезка демонтированного кабеля на куски не более 2 м для складирования на территории Заказчика	м	2500	